Objektbericht

mfh:systems
modern floor heating

Heizen Kühlen Wand

IDEAL

SANIERUNG EINES DACHGESCHOSSES IN 49565 BRAMSCHE

In einem Einfamilienhaus wurde das Dachgeschoß saniert. Der Bauherr wollte den Holzfußboden erhalten und hat sich deswegen für eine Wand- statt einer Fußbodenheizung entschieden. Das System **IDEAL CLASSIC EPS 30** kam hier zum Einsatz.

Flächenheizung	System IDEAL CLASSIC EPS 30
Größe	40 m²
Bereich	Dachgeschoss



KONSTRUKTION

1	Rohwand	
2	Kleber (RollFix ECO)	
3	IDEAL CLASSIC EPS 30 + Systemrohr (16 mm)	30 mm
4	Befestigungsschraube Zwischenlattung	
5	Zwischenlattung (Lattung S10 in 30 x 50 mm)	
6	Trockenbauplatte	12,5 mm
7	Befestigungsschraube Trockenbauplatte	
8	Belag (Anstrich, Tapete, Fliesen)	
		42,5 mm





mfh systems GmbH
Hager Feld 8
49191 Belm

Fon +49 (0) 54 06 | 6 99 95-10
Fax +49 (0) 54 06 | 6 99 95-90

Mail mail@mfh-systems.com
Web www.mfh-systems.com