IDEAL

ERWEITERUNG EINES BÜROGEBÄUDES IN 49191 BELM

Das bestehende Bürogebäude wurde um einen Neubau erweitert. Alle Räume sind mit einer Fußbodenheizung ausgestattet, die durch eine Wärmepumpe versorgt wird. Zusätzlich wurde in Büroräumen mit großen Fensterflächen eine Wandheizung des Systems **IDEAL EPS 30** installiert.

Flächenheizung	System IDEAL EPS 30
Größe	20 m²
Bereich	Obergeschoss

KONSTRUKTION

1	Rohwand	30 mm
2	Heizelement IDEAL EPS 30 + MFH Systemrohr	12,5 mm
3	Trockenbauplatte	
4	Befestigungsdübel / -schrauben	
5	Belag (Anstrich, Tapete, Fliesen)	
		42,5 mm



mfh systems GmbH
Hager Feld 8
49191 Belm

Fon +49 (0) 54 06 | 6 99 95-10
Fax +49 (0) 54 06 | 6 99 95-90

Mail mail@mfh-systems.com
Web www.mfh-systems.com